

ОБОРУДОВАНИЕ:

№	Наименование	Маркировка	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
1	III. Приточная установка, с электрическим нагревателем Производительность: 240 м³/ч Комплектация: - Вентилятор Sanmu, Longwell серии EC - Керамический нагреватель - Встроенная цифровая автоматика - Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем - Возможность удаленного управления (iOS, Android, WIN) - Термо- и шумоизолированный корпус - VAV-совместимая вентустановка	550 FC LUX	Breezart	шт.	1
2	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	JL208DP	Breezart	шт.	1
3	Привод воздушного клапан	DP-02/24	Breezart	шт.	3
4	Фильтр тонкой очистки, класс фильтрации F9 (размер частиц до 1 микрон, PM1)	F9-Comp-500	Breezart	шт.	1

МАТЕРИАЛЫ:

№	Наименование	Маркировка	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
1	Дроссель-клапан	ДК125	КБ-Вентрешение	шт.	3
2	Шумоглушитель	CSR 160/900	Арктос	шт.	1
3	Воздуховоды жесткие из оцинкованной стали, 0,55 мм		КБ-Вентрешение	компл.	1
4	Фасонные изделия из оцинкованной стали, 0,55 мм (отводы, тройники, переходы и т.п.)		КБ-Вентрешение	компл.	1
5	Гибкий шумоизолированный воздуховод, 10 м.	SONODUCT 103	Polar Bear	уп.	1
6	Адаптеры для вентиляционных решеток		РФК-Вент	шт.	1
7	Теплоизоляция (для воздуховодов и адаптеров), воздуховоды и адаптеры в помещении	Пенофол С-05		м.кв.	18
8	Теплоизоляция (для воздуховодов и адаптеров), уличная часть	Пенофол С-10		м.кв.	9
9	Решетки вентиляционные	АВН-К 500x100	Арктос	шт.	3
10	Решетка наружная накладная			шт.	1
11	Расходные и крепежные материалы			компл.	1

РАБОТЫ:

Поз	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разработка монтажной схемы (выполняется по согласованию) - раздел: вентиляция - объем: до 100 м2 - сложность: низкая - результаты в электронном виде: да, файл AutoCAD (*.dwg) - состав: монтажная схема; 3D-вид; расстояние от потолка до нижних точек оборудования, решеток и воздуховодов	шт.	0
2	Выезд замерщика для согласования и привязки монтажной схемы на объекте, в пределах МКАД	шт.	0
3	Пробивка отверстий в НЕ НЕСУЩИХ перегородках (выполняется по согласованию)	компл.	0
4	Монтаж вентиляционного оборудования	компл.	1
5	Монтаж воздуховодов	компл.	1

6	Монтаж фасонных изделий (адаптеры для решеток, отводы, тройники и т.п.)	КОМПЛ.	1	
7	Теплоизоляция воздуховодов и фасонных изделий	м.кв.	24	
8	Пуско-наладочные работы для приточной установки	шт.	1	
9	Регулировка расхода воздуха	шт.	3	
10	Установка решеток и диффузоров	шт.	3	
11	Монтаж пульта управления	шт.	1	
12	Доставка оборудования и материалов	шт.	1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ:

- высотные работы;
- вывоз мусора;
- общестроительные работы;
- алмазное бурение и выполнение отверстий в несущих конструкциях;
- подведение эл. питания, теплоносителя и канализации к месту установки оборудования, в случае необходимости.

Информация не является офертой.