

ОБОРУДОВАНИЕ:

№	Наименование	Маркировка	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
1	<p>ПВУ1. Приточно-вытяжная установка, с электрическим нагревателем и рекуператором</p> <p>Производительность: 440 м³/ч</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вентилятор серии ЕС (инверторный) - Водяной нагреватель - Встроенная цифровая автоматика - Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем - Возможность удаленного управления - Термо- и шумоизолированный корпус - VAV-совместимая вентустановка 	900 Lux RE	Breezart	шт.	1

МАТЕРИАЛЫ:

№	Наименование	Маркировка	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
1	Дроссель-клапан	ДК125	КБ-Вентрешение	шт.	3
2	Шумоглушитель	CSR 160/900	Арктос	шт.	2
3	Воздуховоды жесткие из оцинкованной стали, 0,55 мм		КБ-Вентрешение	компл.	2
4	Фасонные изделия из оцинкованной стали, 0,55 мм (отводы, тройники, переходы и т.п.)		КБ-Вентрешение	компл.	2
5	Гибкий шумоизолированный воздуховод, 10 м.	SONODUCT 103	Polar Bear	уп.	3
6	Адаптеры для вентиляционных решеток		РФК-Вент	шт.	8
7	Теплоизоляция (для воздуховодов и адаптеров), воздуховоды и адаптеры в помещении	Пенофол С-05		м.кв.	45
8	Теплоизоляция (для воздуховодов и адаптеров), уличная часть	Пенофол С-10		м.кв.	18
9	Решетки вентиляционные	АВН-К 500x100	Арктос	шт.	8
10	Решетка наружная накладная			шт.	4
11	Расходные и крепежные материалы			компл.	3

РАБОТЫ:

Поз	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	<p>Разработка монтажной схемы (выполняется по согласованию)</p> <ul style="list-style-type: none"> - раздел: вентиляция - объем: до 200 м2 - сложность: низкая - результаты в электронном виде: да, файл AutoCAD (*.dwg) - состав: монтажная схема; 3D-вид; расстояние от потолка до нижних точек оборудования, решеток и воздуховодов 	шт.	1
2	Выезд замерщика для согласования и привязки монтажной схемы на объекте, в пределах МКАД	шт.	3
3	Пробивка отверстий в НЕ НЕСУЩИХ перегородках (выполняется по согласованию)	компл.	0
4	Монтаж вентиляционного оборудования	компл.	1
5	Монтаж воздуховодов	компл.	1

6	Монтаж фасонных изделий (адаптеры для решеток, отводы, тройники и т.п.)	КОМПЛ.	1	
7	Теплоизоляция воздуховодов и фасонных изделий	М.КВ.	42	
8	Пуско-наладочные работы для приточной установки	ШТ.	1	
9	Регулировка расхода воздуха	ШТ.	3	
10	Установка решеток и диффузоров	ШТ.	8	
11	Монтаж пульта управления	ШТ.	1	
12	Доставка оборудования и материалов	ШТ.	2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ:

- высотные работы;
- вывоз мусора;
- общестроительные работы;
- алмазное бурение и выполнение отверстий в несущих конструкциях;
- подведение эл. питания, теплоносителя и канализации к месту установки оборудования, в случае необходимости.